aditivos especiales

Fabricante de Aditivos para la Construcción

CHEMICAL CORPORATION

XYPEX®

Concrete Waterproofing By Crystallization ™

OBRAS REALIZADAS

IMPERMEABILIZACIÓN POR CRISTALIZACION

Más de 300,000.00 m2
Impermeabilizados con AE



ADITIVOS ESPECIALES S.A.C.

SERVICIOS

Mantendremos nuestro compromiso con usted durante y post servicio

- Impermeabilización por cristalización XYPEX CHEMICAL CORPORATION® CONCRETE WATERPROOFING BY CRYSTALLIZATION
- Impermeabilización con Sistema Elastomerico IMPERMELASTIC 2C
- Recubrimiento Impermeabilizante PER ACRILASTIC 1C
- Anclajes Epoxicos CHEMFIX
- Poliuretano HYPER CAR SYSTEM Antideslizantes
- Poliuretano HYPER-ROOF SYSTEM Impermeabilización Membrana HYPERDESMO
- Poliuretano HYPER ROOF GREEN Techos Verdes Membrana de Poliuretano
- SELLADO DE JUNTAS

aditivos especiales

Fabricante de Aditivos para la Construcción


sedapal














OBRA
IMPERMEABILIZACION PTAR HUACHIPA

Impermabilizacion con Sistema por cristalización Xypex Concentrado y Modificado

En proceso actualmente.

2026

- Excelente Productos
- Ingenieros Calificados
- Mejores Costos















OBRA

SERVICIO DE EJECUCIÓN DE OBRA CIVIL DE PTAR – TRUPAL

TRUJILLO

Impermabilizacion con Sistema por cristalización Xypex Concentrado y Modificado

Lugar: Santiago de Cao

Durante el proceso del proyecto utilizamos los productos Grout Mortar, Bentobar, Per Asfalto RC250, Superflex pu 40, Per Membrana y Desmolmetal

- Excelente Productos
- Ingenieros Calificados
- Mejores Costos

aditivos especiales
Fabricante de Aditivos para la Construcción

sedapal

OBRA

PTAR PACHACUTEC

IMPERMEABILIZACIÓN DE PTAR









Impermabilizacion de cisternas con Sistema por cristalización XYPEX.

CLIENTE: Consorcio Ptar Pachacutec (Acciona)
METRADOS: 32 675.50 m2
S/ 1,470,375
Descripción:
Es un material de impermeabilización por cristalización que es aplicado superficialmente que impermeabilizando y protegiendo el concreto.

- Excelente Productos
- Ingenieros Calificados
- Mejores Costos








OBRA
PTAR PACHACUTEC

IMPERMEABILIZACIÓN

CLIENTE: Consorcio Ptar Pachacutec (Acciona) **S/ 1,470,375**


Impermabilizacion de cisternas con Sistema
por cristalización.











OBRA
PTAR PACHACUTEC

CLIENTE: Consorcio Ptar Pachacutec (Acciona)
S/ 1,470,375







aditivos especiales
Fabricante de Aditivos para la Construcción



OBRA
CUMBRA - ANGLO AMERICAN
IMPERMEABILIZACIÓN DE RESERVORIO

Impermabilizacion de cisternas

CLIENTE: CUMBRA PERU SAC Y ANGLO AMERICAM PERU

Descripción:
Impermeabilización integral por cristalización se añade a la mezcla de concreto en el momento de su fabricación.

Aditivos Especiales

Fabricante de Aditivos para la Construcción









OBRA

TÚNEL LÍNEA AMARILLA

IMPERMEABILIZACIÓN



OBRA: Túnel Línea Amarilla – Rio Rímac.
MUNICIPALIDAD LIMA METROPOLITANA
Consumido hasta la fecha 235.638.00 kilos
esto equivale a 60,978 m3 de concreto impermeabilizado.

- Excelente Productos
- Ingenieros Calificados
- Mejores Costos







OBRA


ESTUDIO DE AMÉRICA TELEVISIÓN EN PACHAMAC

IMPERMEABILIZACIÓN

Impermabilización de cisternas

CLIENTE: COMPAÑIA PERUANA DE RADIODIFUSION S.A

GYM S.A.C.



Excelente Productos

Ingenieros Calificados


Mejores Costos

OBRA
CONDOMINIO HUANCARO
IMPERMEABILIZACIÓN SOTANOS

Impermabilizacion de cisternas con AE Grout Mortar WP

CLIENTE: CLASSEM CUSCO
METRADO: 1300 M2
S/ 58,500

OBRA
CONDOMINIO HUANCARO
IMPERMEABILIZACIÓN SOTANOS





Impermabilizacion de cisternas con Sistema Cristalizante y Per Grout Mortar WP

CLIENTE: CLASSEM CUSCO
METRADO: 1300 M2 S/ 58,500

Aditivos Especiales
Fabricante de Aditivos para la Construcción

Aditivos Especiales

Fabricante de Aditivos para la Construcción











OBRA

CENTRO COMERCIAL PURUCHUCO

IMPERMEABILIZACIÓN DE CISTERNAS

Impermabilizacion de cisternas con Sistema por cristalización y Sistema Per Top Seal

CLIENTE: CONSORCIO HV - DVC
METRADOS: 3,487.24 M2
S/ 156,925.80

- Excelente Productos
- Ingenieros Calificados
- Mejores Costos

OBRA
PURUCHUCO
IMPERMEABILIZACIÓN

REPARACIÓN DE CANGREJERAS



















CONTRATO/ORDEN DE SERVICIO
Suministro e instalación de impermeabilizante PER TOP SEAL se aplica en superficies de mampostería, túneles, paredes de con creto, presas, canales, túneles, cimentaciones, fachadas, terrazas, jardineras de concreto donde desea un acabado caravista.

Sellado de orificios o pasantes del encofrado. Producto PER GROUT MORTAR, PER POX 32, PER MEMBRANA.
•Sellado de juntas de dilatación



Aditivos Especiales

Fabricante de Aditivos para la Construcción





OBRA
SHOPPING CENTER
LA MOLINA (J.E.)

IMPERMEABILIZACIÓN DE CISTERNAS
SISTEMA XYPEX

CLIENTE:J.E CONSTRUCCIONES GENERALES S.A
METRADOS 1,000.00 m2
S/ 45,000

Impermeabilización con XYPEX es un tratamiento químico único para la impermeabilización, protección y reparación del concreto.

- Excelente Productos
- Ingenieros Calificados
- Mejores Costos







OBRA
SHOPPING CENTER LA MOLINA (J.E.)

CONTRATO/ORDEN DE SERVICIO
Suministro e instalación de impermeabilizante **XYPEX** es un tratamiento químico único para la impermeabilización por cristalización, protección y reparación del concreto.

Sellado de orificios o pasantes del encofrado. **Producto PER GROUT MORTAR, PER POX 32, PER MEMBRANA.**


•Sellado de juntas de dilatación.













Aditivos Especiales

Fabricante de Aditivos para la Construcción







OBRA

PROVISUR PLANTA DESALADORA Y DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES

IMPERMEABILIZACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DESALINIZADORA

CLIENTE: TECNICAS DE DESALINIZACION DE AGUAS S.A. SU - TEDAGUA

METRADOS 19,731 m2
S/ 887,895

- Excelente Productos
- Ingenieros Calificados
- Mejores Costos







OBRA
PROVISUR
PLANTA DESALADORA Y DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES

CONTRATO/ORDEN DE SERVICIO

Sellado de orificios o pasantes del encofrado. Producto PER GROUT MORTAR, PER POX 32, PER MEMBRANA. Sellado de juntas de dilatación.





















Aditivos Especiales

Fabricante de Aditivos para la Construcción





OBRA

TERMINAL PORTURARIO GENERAL SAN MARTIN PARACAS, PISCO

IMPERMEABILIZACIÓN XYPEX

CLIENTE: GCZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.
METRADOS 1,100.00 m2
S/ 49,500


- Excelente Productos
- Ingenieros Calificados
- Mejores Costos



OBRA
TERMINAL PORTURARIO GENERAL SAN MARTIN PARACAS, PISCO
IMPERMEABILIZACIÓN

CONTRATO/ORDEN DE SERVICIO

•Suministro e instalación de impermeabilizante cristalina integral que se puede aplicar a todo el hormigón estructuralmente firme, nuevo o viejo. Puede ser aplicado en cualquiera de los lados positivos o negativos de la superficie de hormigón.
























Aditivos Especiales

Fabricante de Aditivos para la Construcción







OBRA

TAC TRUJILLO

IMPERMEABILIZACIÓN CISTERNAS XYPEX

METRADOS 2,245.31 m2 S/101,025

Impermeabilización por cristalización es un material de impermeabilización por cristalización que es aplicado superficialmente que impermeabiliza y protege el hormigón.

- Excelente Productos
- Ingenieros Calificados
- Mejores Costos

OBRA
TAC TRUJILLO
IMPERMEABILIZACIÓN CISTERNAS

CONTRATO/ORDEN DE SERVICIO
Impermeabilización por cristalización es un material de impermeabilización por cristalización que es aplicado superficialmente que impermeabiliza y protege el hormigón.

Sellado de orificios o pasantes del encofrado. Producto PER GROUT MORTAR, PER POX 32, PER MEMBRANA.
Sellado de juntas de dilatación.

















Aditivos Especiales

Fabricante de Aditivos para la Construcción







OBRA

MALL COMAS INARCO

IMPERMEABILIZACIÓN CISTERNAS XYPEX

CLIENTE: CONSTRUCTORA INARCO PERU S.A.C.

METRADOS 1,176.28 m2 S/ 52,920

•Impermeabilización por cristalización que es aplicado superficialmente que impermeabiliza y protege el hormigón.

- Excelente Productos
- Ingenieros Calificados
- Mejores Costos







OBRA

MALL COMAS INARCO

IMPERMEABILIZACIÓN CISTERNAS

CONTRATO/ORDEN DE SERVICIO
Impermeabilización por cristalización que es aplicado superficialmente que impermeabiliza y protege el hormigón.

•Sellado de orificios o pasantes del encofrado. Producto PER GROUT MORTAR, PER POX 32, PER MEMBRANA.
•Sellado de juntas de dilatación.











Aditivos Especiales

Fabricante de Aditivos para la Construcción

sedapal









OBRA
PTAR TABOADA

IMPERMEABILIZACIÓN XYPEX

CLEINTE: TECNICAS DE DESALINIZACION DE AGUAS S.A. SU - TEDA-GUA

Fecha de Inicio: Enero del 2012
Obra: Planta de tratamiento de aguas residuales Taboada Ubicada en el Callao.
CONTRATO/ORDEN DE SERVICIO: Taboada – 0222

Impermeabilización por cristalización que es aplicado superficialmente que impermeabiliza y protege el hormigón.

- Excelente Productos
- Ingenieros Calificados
- Mejores Costos

OBRA
PTAR TABOADA
IMPERMEABILIZACIÓN

METRADOS:
Impermeabilización por cristalización que es aplicado superficialmente que impermeabiliza y protege el hormigón.

















Aditivos Especiales

Fabricante de Aditivos para la Construcción

sedapal









OBRA
PTAR LA GLORIA

IMPERMEABILIZACIÓN XYPEX

Consorcio conformado por las empresas G y M S.A. y ABENGOA PERÚ
Obra: Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado Pariachi, la Gloria y anexos.

CONTRATO/ORDEN DE SERVICIO: CG – 1668 – OT – 085 – 11

- Suministro e instalación de impermeabilizante (Impermeabilizante por cristalización) en estructuras de concreto de la planta de tratamiento de aguas residuales y 11 reservorios.
- Sellado de orificios o pasantes del encofrado de la planta de tratamiento de agua y reservorios.
- Sellado de juntas de dilatación de la planta de tratamiento de agua.

Excelente Productos

Ingenieros Calificados

Mejores Costos

OBRA

PTAR LA GLORIA

IMPERMEABILIZACIÓN CRISTALIZACIÓN



METRADOS:

- Impermeabilización con (Impermeabilizante por cristalización) hasta la fecha un total de 37,226.00 metros cuadrados. S/1,675,170
- Sellado de orificios un total de 19,237.81 metros cuadrados.
- Sellado de 3,446.05 metros lineales de juntas.

NOTA: Este es el proyecto más grande de SEDAPAL.














Aditivos Especiales

Fabricante de Aditivos para la Construcción

sedapal













OBRA
PTAR LA CHIRA

IMPERMEABILIZACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO - XYPEX

Consorcio conformado por las empresas G y M S.A. y ACCIONA PERU Fecha de Inicio: julio 2014 Obra: Ampliación y mejoramiento de los sistemas de aguas servidas que descontaminara las playas del sur.

CONTRATO/ORDEN DE SERVICIO: 17370001003

Suministro e instalación de impermeabilizante (Impermeabilizante por cristalización) en estructuras de concreto de la planta de tratamiento de aguas residuales al 100%

Sellado de orificios o pasantes del encofrado de la planta de tratamiento de agua y reservorios.Sellado de juntas de dilatación de la planta de tratamiento de agua. METRADOS: (Impermeabilizante por cristalización) hasta la fecha un total de 8306.00 metros cuadrados. S/ 373,770.00

Aditivos Especiales

Fabricante de Aditivos para la Construcción





OBRA
PTAR COSAPI

IMPERMEABILIZACIÓN DE PLATA DE TRATAMIENTO DE AGUA - XYPEX

CLIENTE: COSPAI S.A.C

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de San Jerónimo en Cusco, la misma que permitirá el inicio de la descontaminación del río Huatanay.

La nueva PTAR San Jerónimo ha demandado una inversión de 40.2 millones de dólares, los mismos que han sido financiados en su mayor parte por la cooperación japonesa JICA. Las obras estuvieron a cargo de COSAPI S.A. por encargo de la E.P.S SEDA-CUSCO.

- Excelente Productos
- Ingenieros Calificados
- Mejores Costos





Aditivos Especiales

Fabricante de Aditivos para la Construcción







OBRA

CONSORCIO AESA-HV CONTRATISTAS S.A.

IMPERMEABILIZACIÓN XYPEX

Fecha de inicio: Junio 2012 a la Actualidad

Obra: Centro comercial San Borja

CONTRATO/ORDEN DE SERVICIO: CR001-033
Impermeabilización por cristalización que es aplicado superficialmente que impermeabiliza y protege el hormigón.

METRADOS:1,000 Metros cuadrados S/45,000

- Excelente Productos
- Ingenieros Calificados
- Mejores Costos



Aditivos Especiales

Fabricante de Aditivos para la Construcción

sedapal



OBRA

TEDAGUA COBRA PERÚ CONSORCIO MANTTO CYPCO





IMPERMEABILIZACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POR CRISTALIZACIÓN

Fecha de Inicio: Enero del 2012

Obra: Planta de tratamiento de aguas residuales Taboada Ubicada en el Callao.

CONTRATO/ORDEN DE SERVICIO: Taboada – 0222

- Suministro e instalación de Impermeabilizante por cristalización) en estructuras de concreto de la planta de tratamiento de aguas residuales Taboada.

- Excelente Productos
- Ingenieros Calificados
- Mejores Costos








Aditivos Especiales

Fabricante de Aditivos para la Construcción









OBRA

JJC CONTRATISTAS GENERALES SAC

IMPERMEABILIZACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA CON XYPEX

Fecha de Inicio: Mayo 2010

Obra: Ampliación de la cárcel PIEDRAS GORDASº

CONTRATO/ORDEN DE SERVICIO: Taboada – 0222

- Suministro e instalación de Impermeabilizante por cristalización) en estructuras de concreto de las cisternas y planta de tratamiento de aguas residuales.

METRADOS:

1,900 Metros cuadrados

S/ 85,500

- Excelente Productos
- Ingenieros Calificados
- Mejores Costos




Aditivos Especiales

Fabricante de Aditivos para la Construcción







OBRA

PLANTA DE TRATAMIENTO HUASCAR

IMPERMEABILIZACIÓN

Impermeabilización por cristalización que es aplicado superficialmente que impermeabiliza y protege el hormigón.

- Excelente Productos
- Ingenieros Calificados
- Mejores Costos






Aditivos Especiales

Fabricante de Aditivos para la Construcción













OBRA
CONSORCIO ERMITAÑO

IMPERMEABILIZACIÓN
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA

CLIENTE : 20600990731 - CONSORCIO ERMITAÑO

CONFORMADO POR:

20100154057 G Y M S.A.

20253757931 ABENGOA PERU S.A.

METRADOS:

- Impermeabilización en un área de 12 000 Metros cuadrados. S/ 540,000

- Excelente Productos
- Ingenieros Calificados
- Mejores Costos

Con lo expresado demostrando la experiencia que se tiene en todas estas obras a través de los años que lleva ADITIVOS ESPECIALES S.A.C., en el mercado.



Esperamos que toda la información aquí relacionada cobre los méritos suficientes y necesarios, para poder participar con ustedes de las obras que lleguen a presentarse.

De usted esperamos, todos los requerimientos de las Entidades Contratantes.
Quedamos a la espera de cualquier comunicado,

Cordialmente,

JIMMY HENRY PARODI SARABIA
Gerente General
ADITIVOS ESPECIALES S.A.C.
Email: jparodi@aditivosespeciales.com.pe
Celular: 999603106

Aditivos Especiales S.A.C.

Fabricantes de Aditivos para la Construcción

GARANTIA LIMITADA
Aditivos le garantiza en el momento y en el lugar que se efectué el despacho, que nuestro material será de buena calidad y estará en conformidad con nuestras especificaciones publicadas vigentes en la fecha de aceptación del pedido.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD
La ilustración contenida en el presente se incluye únicamente para fines ilustrativos, y a nuestro mas leal saber, es fiel y correcta. Sin embargo AE no puede ofrecer, bajo ninguna circunstancia, garantía alguna de los resultados ni asumir ninguna obligación ni responsabilidad en relación con el uso de esta información. Dado que AE no tiene ningún control sobre el uso que se pueda hacer de su producto, se recomienda probar los productos para determinar si son aptos para un uso específico y/o si nuestra especificación es valida en una circunstancia determinada. La responsabilidad reside en el usuario en cuanto al diseño, la aplicación y la instalación correcta de cada producto. El fabricante y el usuario determinaran la idoneidad de los productos para una aplicación especifica y asumirán toda responsabilidad en relación con la misma.